

广利环审批〔2019〕8号

广元市利州区环境保护局 关于《消毒产品及清洗产品生产加工项目 环境影响报告表》的批复

四川方良生物科技有限公司：

你单位报送的《消毒产品及清洗产品生产加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现对该“报告表”批复如下：

一、该项目位于广元市利州区回龙河工业园区，实施建设消毒产品及清洗产品生产加工项目。主要建设内容：租用广元市兴德建筑机械厂已建厂房（建筑面积850m²），项目购置搪玻璃反应釜、不锈钢反应釜、冷凝器、水处理设备、检验检测设备、电子天平、气相色谱仪、液相色谱仪、红外光谱仪、全自动点位滴定仪等设备12套，年产兽类药浴液（消毒液）量10000t。项目总投资6000万元，其中：环保投资29.7万元，占总投资的0.5%。

该项目符合国家现行产业政策（项目已在全国投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码：2018-510802-26-03-277633，JXQB-0109号）。项目建设与园区主导产业不冲突。项目建设符合相关规划。

二、该项目业主在严格执行报告表，提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作：

废水：①生活污水：经广元市兴德建筑机械厂已建预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网，进入广元市污水处理厂处理达标后，排入嘉陵江。②清洗废水：回用于生产，不外排。③质检废液：全部作为危险废物集中收集后交由有相应资质单位进行回收处置。

废气：质检区设置通风橱，在通风橱上方设置管道连接至厂房顶，在厂房顶排气筒出口处安装活性炭吸附装置(1套，吸附效率90%)，处理后的有机废气再经15m高排气筒p1排放。

噪声：①合理布局：产噪设备均布置在厂房车间内，利用厂房墙体进行隔声。②选用低噪设备：选用先进的低噪设备。③基础减震：产噪设备基础设橡胶隔振垫以减振降噪。④加强维护：对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。

固体废物：废包装材料和生活垃圾袋装暂存于广元市兴德建筑机械厂固废暂存间内，日产日清，由市政环卫部门统一清运处理。

危险废物：质检废液、废活性炭、原料废包装桶等产生的危险废物必须集中收集后暂存至危废暂存间，再交由有相应资质的单位回收处置，做好转运联单制度。危废暂存间只用于暂存危险废物，危废暂存间在建设时应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好“防雨、防渗、

防腐”措施，并设置明显警示标识，由专人管理。

三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目施工期间应向我局环境监察执法大队书面报告环境保护工程建设执行情况。项目竣工后，必须按规定的标准和程序进行配套建设的环保设施进行验收。经验收合格和向社会公开验收报告后，项目方可正式投入运营。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十二条、第二十三条的规定予以处罚。

七、请利州区环境监察执法大队加强该项的环境保护监督检查工作。

广元市利州区环境保护局

2019年3月25日

抄送：利州区环境监察执法大队
