

广利环审批〔2019〕13号

广元市利州区环境保护局  
关于《苏家村万品水厂一期建设项目  
环境影响报告表》的批复

四川臻陈饮品有限责任公司：

你单位报送的《苏家村万品水厂一期建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经审查,现对该“报告表”批复如下：

一、该项目位于广元市利州区宝轮镇苏家村二组,实施建设苏家村万品水厂一期建设项目。主要建设内容：项目占地6666.7m<sup>2</sup>,主要建设1栋生产厂房(包括消毒间、吹瓶间、上瓶车间、上桶车间、灌装车间、库房、化验室等),1栋办公楼,1栋管理、生活用房。建成后形成3条全自动灌装生产线,可年产350万瓶500ml瓶装水、52万桶5L桶装水、30万桶18.5L桶装水的生产规模。项目总投资6500万元,其中：环保投资14万元,占总投资的0.2%。

该项目符合国家现行产业政策(项目已在全国投资项目在线审批监管平台进行了备案,项目代码：2018-510802-14-03-247614 FGQB-0026号)。项目建设

符合当地规划。

二、该项目业主在严格执行报告表，提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作：

#### 施工期

废水：①生活污水通过旱厕进行收集处理。②施工期产生的生产废水通过沉淀后回用，可用于施工洒水、降尘，不外排。

废气：①施工现场架设 2.5~3m 围墙，封闭施工现场，减少施工过程中扬尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。②文明施工，不得随意倾倒、抛洒渣土，每天对地面洒水，对洒落在路面的渣土尽快清除。③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对现场运输车辆设置临时冲洗设施，用清水冲洗车辆轮胎，定期委托专业洗车场所进行车身整体清洁。施工建渣、原料等运输车辆，车厢应严密清洁，进行遮盖，覆盖率需达 100%。④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中。不得有裸土，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间。对于堆放、原料、建渣等临时堆场，采用塑料篷布进行遮盖，覆盖率需达 100%。⑤根据《四川省灰霾污染防治实施方案》中的要求加强施工场地扬尘的控制，全面落实关于扬尘整治的“六必须”、“六不准”措施。

噪声：①使用主要机械设备为低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，负责

对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理进行施工总平布置。必须安排高噪声设备及作业点远离环境敏感点。③合理安排施工时间。将强噪声作业安排在白天进行，禁止夜间施工（22：00~06:00），中高考期间，进行施工。④室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。⑤施工现场文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪的自觉意识。⑥门窗、预制构件、大部分钢筋的成品，半成品在工厂完成，减少施工场地内加工机械产生的噪声，如少量需现场钢筋加工的尽量安排在白天进行。⑦及时关闭不用设备，将固定点施工的机械设置在临时施工棚内作业，定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态。⑧车辆出入现场时应低速，限制鸣笛。⑨道路敷设外购商混，不在现场搅拌。

固体废物：①开挖土石方作业时，在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，减少堆放土形成水土流失现象。开挖出的土石方应加强围栏，表面加盖，加盖材料防雨。②在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）进行防雨、防泄漏处理。③施工生产的废料首先考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，运往政府指定的建筑垃圾堆放点堆放，做好相应的防护措施；若实际施工时无法及时清运，在项目地集中堆放，做好防护措施，定时清运到指定垃圾场。④建筑垃圾清运车辆不行走市区道路。建筑垃圾的清运时应加盖苫布，

防止洒落，外运时间避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。⑤设置垃圾桶，集中进行收集，运送当地垃圾中转站，不随意抛弃。做到日产日清。

#### 营运期

废水：生活污水经预处理池处理后，尾水定期清涛用作周边农田农灌。

废气：①吹瓶车间进行密闭，在吹瓶机上方设置集气罩，吹瓶废气全部经抽排风系统输送至活性炭装置处理后，由15m排气筒排放。②安装油烟净化装置，经处理后的油烟经管道引至楼顶排放。

噪声：①设备选型上使用先进的低噪声设备，加强管理，确保各机械设备正常运行。②在设备与基础之间安装减振装置。③维护各种机械设备的正常运转，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。④设置隔声厂房。

固体废物：①生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运。②预处理池污泥定期清掏，并交环卫部门统一处理。

危险废物：①生产过程中产生的危险废物应严格存放在危废暂存间，设立有危险标志，对不同类型的危废分类堆放，定期交由有相应资质的危险废物处置单位回收处置，并做好转运记录。②危废暂存间应按照国家相关规定进行建设和分区防渗处理。

三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目施工期间应向我局环境监察执法大队书面报告环境保护工程建设执行情况。项目竣工后，必须按规定的标准和程序进行配套建设的环保设施进行验收。经验收合格和向社会公开验收报告后，项目方可正式投入运营。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十二条、第二十三条的规定予以处罚。

七、请利州区环境监察执法大队加强该项的环境保护监督检查工作。

广元市利州区环境保护局  
2019年4月18日

---

抄送：利州区环境监察执法大队

---