

广利环审批〔2020〕23号

广元市利州生态环境局 关于《EA 柔性饰面板及水性环保涂料生产线 建设项目环境影响报告表》的批复

四川海聚环保科技有限公司：

你单位报送的《EA 柔性饰面板及水性环保涂料生产线建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经审查，现对该“报告表”批复如下：

一、该项目位于广元市利州区回龙河工业园区学工村，实施EA 柔性饰面板及水性环保涂料生产线项目建设。主要建设内容：建设EA 柔性饰面板生产线1条，水性环保涂料生产线1条。项目总投资300万元，其中：环保投资15万元，占总投资的5%。

该项目符合国家现行产业政策，已在全国投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码：(2019-510802-41-03-366646)JXQB-0110号)。项目建设符合园区规划。

二、该项目业主在严格执行报告表提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作：

营运期

废水：①清洗废水收集后进入沉淀池处理后外排园区污水管网，进入广元市第二污水处理厂。②生产线冲洗废水经桶收集后回用于生产。

废气：①生产线全密封，废气和粉尘收集后进入新建布袋除尘器，经布袋除尘器处理后，由管道接入原有有机废气处理系统（UV光解+活性炭+15m排气筒）处理后排放。②生产线投料区域上方加盖遮挡，同时设置喷淋装置。③厂区道路硬化，及时洒水降尘和进行地面冲洗，运输车辆限速行驶。

噪声：①优化平面布置。②选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装台基减振、橡胶减震接头及减震垫，加强设备日常维护保养。③合理安排生产时间，夜间不生产。

固体废物：①生活垃圾、过滤滤渣、废边角料收集后由环卫部门处理，废弃过滤网定期更换、沉淀池底泥定期清掏后由环卫部门处理。②原料包装袋收集后交废品收购站处理，包装桶定期由供应商回收。③粉尘、废砂浆收集后回用于生产。

危险废物：①必须集中分类进行收集后暂存至危废暂存间，再交由有相应资质的单位回收处置，做好转运联单制度。②危废暂存间应按照国家相关规定进行建设和分区防渗处理。

三、根据报告表预测，项目实施后污染物总量控制指标为挥发性有机物 0.002 吨/年，总量指标来源已经广元市利州生态环境

局确认（广利环办函〔2020〕7号）。新增大气主要污染物排放实行等量替代，原则同意将广元市阳晨汽车修理厂等企业挥发性有机物削减量用于替代四川海聚环保科技有限责任公司 EA 柔性饰面板及水性环保涂料生产线建设项目挥发性有机物排放量，替代量 0.002 吨/年。

四、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

五、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目施工期间应向我局环境监察执法大队书面报告环境保护工程建设执行情况。项目竣工后，必须按规定的标准和程序进行配套建设的环保设施进行验收。经验收合格和向社会公开验收报告后，项目方可正式投入运营。否则，将按《建设项目环境保护管理条

例》第二十二条、第二十三条的规定予以处罚。

八、请利州区环境监察执法大队加强该项的环境保护监督检查工作。

广元市利州生态环境局

(广元市利州区环境保护局行政审批专用章)

2020年10月22日

抄送：利州区环境监察执法大队
