

广利环审批〔2020〕24号

广元市利州生态环境局 关于《汽车维修保养项目环境影响报告表》的 批 复

广元市利成汽车服务有限公司：

你单位报送的《汽车维修保养项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现对该“报告表”批复如下：

一、该项目位于广元市上西机务折返段旁（原广元市城区航星洗染部厂区），实施汽车维修保养项目建设。主要建设内容：汽车维修保养及喷漆项目，项目建设完成后年维修保养车辆约1000辆。项目总投资50万元，其中：环保投资10万元，占总投资的20%。

该项目符合国家现行产业政策，符合相关规划。

二、该项目业主在严格执行报告表提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作：

营运期

废水：①生活污水依托厂区现有化粪池预处理、食堂废水依托厂区现有隔油池预处理后排入市政污水管网。②车间含油废水

和洗车废水经三级隔油池预处理后，排入市政污水管网。

废气：①喷漆房封闭，有机废气经排风系统送入“过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处置系统处理，净化后经排气筒排放。②打磨粉尘经移动式干磨机自带滤芯吸尘装置收集处理后排放，焊接烟气经设备自带焊接烟气收集净化装置处理后排放。③汽车尾气通过尾排系统净化后，引至车间外排放。

噪声：①优化平面布置。②选用低噪声设备，安装橡胶减震接头及减震垫，加强设备日常维护保养。③合理安排生产时间，夜间不生产。

固体废物：①生活垃圾袋装收集后由环卫部门处理，化粪池、隔油池污泥定期清掏后由环卫部门处理。②废弃汽车零部件、废轮胎收集后外售废品回收站。

危险废物：①必须集中分类进行收集后暂存至危废暂存间，再交由有相应资质的单位回收处置，做好转运联单制度。②危废暂存间应按照国家相关规定进行建设和分区防渗处理。

三、根据报告表预测，项目实施后污染物总量控制指标为挥发性有机物 0.004 吨/年，总量指标来源已经广元市利州生态环境局确认（广利环办函〔2020〕9号）。新增大气主要污染物排放实行等量替代，原则同意将广元市阳晨汽车修理厂等企业挥发性有机物削减量用于替代广元市利成汽车服务有限公司挥汽车维修保养项目发性有机物排放量，替代量 0.004 吨/年。

四、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

五、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证

有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目施工期间应向我局环境监察执法大队书面报告环境保护工程建设执行情况。项目竣工后，必须按规定的标准和程序进行配套建设的环保设施进行验收。经验收合格和向社会公开验收报告后，项目方可正式投入运营。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十二条、第二十三条的规定予以处罚。

八、请利州区环境监察执法大队加强该项的环境保护监督检查工作。

广元市利州生态环境局

(广元市利州区环境保护局行政审批专用章)

2020年10月22日

抄送：利州区环境监察执法大队
