

广利环审批〔2020〕28号

## 广元市利州生态环境局 关于《年产10000台电梯生产线建设项目 环境影响报告表》的批复

广元西奥电梯有限公司：

你单位报送的《广元西奥电梯有限公司投资年产10000台电梯生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现对该“报告表”批复如下：

一、该项目位于广元市利州区宝轮工业园，实施年产10000台电梯生产线项目建设。主要建设内容：购置安装生产所需的各项工艺设备及其配套设施，建成后形成计划年生产电梯达10000台的生产能力。项目总投资72000万元，其中：环保投资22.5万元，占总投资的0.031%。

该项目符合国家现行产业政策，已在全国投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码：(2020-510802-34-03-387479) FGQB-0142号。项目建设符合当地相关规划。

二、该项目业主在严格执行报告表提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作：

## 施工期

废水：施工废水经临时沉淀处理后上清液回用于施工现场洒水降尘，生活废水经简易污水处理设施处理后用作农肥。

废气：①施工现场封闭，设置符合要求的防尘围挡。②施工车辆实施限速行驶，施工现场运输道路路面硬化，施工场地出口放置防尘垫；施工车辆不得超载运输，出场时必须封闭；施工过程中堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运。③施工单位文明施工，地面定期洒水，洒落的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。④临时土石堆场以毡布覆盖，临时废弃土石定期清运。⑤工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

噪声：①设备选型时选用低噪声设备，优化施工总平面布置，将高噪声设备布置在场地中间。②合理安排施工时间，强噪声作业安排在白天进行，禁止夜间施工。③车辆进入现场禁止鸣笛，车辆运行线路避开噪声敏感区域。④钢管、模板等周转材料的拆卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，严禁夜间装卸材料。⑤动力机械设备进行定期维修、养护。

固体废物：①生活垃圾经袋装收集，由环卫部门统一处理。②钢筋、钢板、木材等建筑弃料分类回收，可回收的交废物收

购站处理。③施工期设置土石方临时堆场，堆场表面采取覆盖措施。

### **营运期**

废水：生活废水经预处理池处理后，通过园区管网进入园区污水处理厂处理后达标排放。

废气：①切割粉尘经自带除尘器处理达标后，无组织排放；焊烟经焊烟净化器处理达标后排放。②食堂油烟通过油烟净化装置处理后达标排放。

噪声：①合理布置噪声源，高噪声设备布设远离厂界。②设备选型时选择低噪声设备，并采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施，设备定期保养。③合理安排生产时间，项目生产安排在昼间进行。

固体废物：①生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。②铁屑、废刀片、报废品、包装垃圾等外售废旧物资回收公司。

危险废物：①必须集中分类进行收集后暂存至危废暂存间，再交由有相应资质的单位回收处置，严格落实危险废物转运联单制度，建立危险废物管理和识别台帐。②危废暂存间应按照国家相关规定进行建设和分区防渗处理。

三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目施工期间应向我局环境监察执法大队书面报告环境保护工程建设执行情况。项目竣工后，必须按规定的标准和程序进行配套建设的环保设施进行验收。经验收合格和向社会公开验收报告后，项目方可正式投入运营。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十二条、第二十三条的规定予以处罚。

七、请利州区环境监察执法大队加强该项的环境保护监督检查工作。

广元市利州生态环境局

2020年12月4日

---

抄送：利州区环境监察执法大队

---