

# 广元市青川生态环境局文件

广青环审〔2022〕6号

## 广元市青川生态环境局 关于青川县通广建材有限责任公司年产50万吨碎石加工项目环境影响报告表的批复

青川县通广建材有限责任公司：

你公司报送的《年产50万吨碎石加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)和相关附件收悉。根据国家环境保护法律、法规和《报告表》评价结论。经我局研究，现批复如下。

一、该项目为改扩建，更新部分老旧设备，新增1台反击破碎机和1台振动筛分机，同时砂石生产线由原日工作8小时变更为24小时全天候生产，建设年产50万吨的砂石生产线，本次改扩建项目不新增用地。该项目在青川县经

济和信息化局完成备案（备案号：川投资备〔2203-510822-07-02-806358〕JXQB-0085号）。

在落实《报告表》提出的环境保护措施后，对外环境的影响可减轻。综上，从环保角度分析，该项目环境风险可控，经批复后的《报告表》可作为该项目日常环境保护管理依据。

二、在设计、建设和投入使用过程中，你公司应逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，健全各项污染防治设施，减轻对周围环境影响。并须着重做好以下工作：

（一）严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。新建厂房进行全封闭，新增反击式破碎机的上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集进入现有工程的粉尘废气处理设施，同时要求在生产厂房车间内部产尘节点安装喷水雾降尘装置；对现有项目皮带输送机和新增皮带输送机廊道进行密封；厂区地面采用混凝土硬化，定期对厂区内地面进行洒水降尘及清扫，新增洗车平台，对进出厂区车辆轮胎进行清洗，减小粉尘产生；原料堆场“三围一盖”，设置固定式的管道喷淋装置，减小扬尘。

（二）严格落实《报告表》中提出的废水污染防治措施。洗砂废水依托现有设施，经收集池收集进入洗砂废水处理系统，项目新增压滤机1台，废水处理循环使用，不外排；生活污水依托现有工程项目预处理池，收集处理后用于农田施肥。

（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。生产加工车间全封闭，在加工车间厂房内壁衬贴吸声、隔声材料；破碎机等高噪声设备均设置减震器减震；加强设备维护，控制车速及鸣笛。按要求定期开展噪声监测工作，确保噪声不

扰民。否则，需停产整改。

（四）严格落实《报告表》提出的固体废物处置措施。设置危废暂存间1间，面积10m<sup>2</sup>；用于项目产生危险固废暂存；危废全部交由有资质的公司清运处置；危废暂存间重点防渗，液态危废桶下方设置防渗托盘，危废暂存间设置标识、标牌等；除尘器收集粉，经袋装收集后外售利用；压滤机压滤的污泥交青川县清晨土地整理有限公司进行集中回填，回填后整理作为备用耕地；生活垃圾统一收集后送入附近垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运处理；废包装材料收集后外售废品收购站；预处理池污泥定期由专门的公司清掏后交环卫部门处置。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你公司应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施落实到位。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目开工建设时，需及时向广元市青川生态环境保护综合行政执法大队报告。请广元市青川生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理。

广元市青川生态环境局

2022年7月25日



信息公开选项：主动公开

---

广元市青川生态环境局办公室

2022年7月25日印发

---