

# 广元市生态环境局经开区分局

广环开审〔2023〕5号

## 广元市生态环境局经开区分局 关于四川济广制药生产基地项目 环境影响报告表的批复

四川济广制药有限公司：

你公司报送的《四川济广制药生产基地项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、该项目位于广元经济技术开发区盘龙产业园。主要建设内容及规模：该项目总占地面积 41816.80m<sup>2</sup>，总建筑面积 27468.19m<sup>2</sup>，利旧改造 2#仓库和 3#厂房，新建 1#办公楼、4#倒班房、5#仓库、6#仓库、7#锅炉房和维修房、8#消防设备用房、9#污水处理池、设备间及其配套设施，在 2#仓库 1 层布设中药前处理区，在 3#厂房 1 层和 2 层分别布设提取区和固体、液体制剂区，建成后年产中药制剂约 4770.42t/a，总投资 52000 万元，其中环保投资 133 万元，占总投资 0.26%。项目经区发展改革局以“川投资备【2208-510803-04-01-712696】FGQB-0094 号”备案，符合广元经济技术开发区用地、产业规划、产业布局等要求，主要污染物治理及排放符合园区规划要求，满足园区准入条件。

在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同



时”制度、确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环保角度可行，我局原则同意报告表的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作。

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在设计、建设和运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实项目内部环境管理部门、人员和制度。

（二）严格落实水污染防治措施。项目营运期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水：冷却水定期外排水、锅炉排水、软水装置再生废水、生产区废水（洗药废水、浓缩废水、设备和地面清洗废水、洗瓶废水）、实验室废水、乙醇回收残液等均经有效收集，进入厂区污水处理站，经处理达标后外排园区污水管网。生活污水经化粪池、隔油池处理后外排园区污水管网。

（三）严格落实大气污染防治措施。1.车间粉尘。在设备上方设置集气罩，收集粉尘，集中进入后续布袋除尘器处理后由15m排气筒外排（DA001）。2.车间乙醇废气。提取区浓缩环节乙醇废气：密封输送，进入冷凝回收器，经冷凝回收后进入喷淋塔处理系统处理后由15m排气筒外排（DA002）；药渣中乙醇废气：留在罐内进行间接蒸汽加热蒸馏，气相乙醇密封进入冷凝回收器，经冷凝回收后进入喷淋塔处理系统处理后由15m排气



筒外排 (DA002)；回收乙醇后的药渣暂存挥发废气：室内暂存，做到日产日清；少量挥发乙醇废气和恶臭经抽排进入喷淋系统处理后由 15m 排气筒外排 (DA002)；制剂区咳特灵片烘干环节乙醇废气：经抽排进入喷淋系统处理后由 15m 排气筒外排 (DA002)；提取区乙醇配制、添加、醇沉、提取等环节乙醇废气：设备密封，密封进料；乙醇回收储罐挥发废气：抽排进入车间空气净化系统处理。3. 污水处理站废气：加盖密封，负压收集，经二级活性炭处理系统处理后 15m 排气筒外排 (DA003)。4. 锅炉废气：使用天然气，经 8m 高 (DA004) 排气筒外排。5. 中药异味：抽排进入车间空气净化系统，经净化处理后无组织外排。6. 实验室废气：有机废气和无机废气经通风橱、万向罩等收集机械抽排进入后续活性炭吸附装置后屋顶排口外排 (20.25m 高)，微生物实验不涉及致病菌，气溶胶通过生物安全柜处理后无组织外排。7. 危废暂存间中药异味和乙醇：密封设置，在排风口设置活性炭净化装置。8. 食堂油烟：经油烟净化器处理后烟囱外排。9. 备用发电机废气：设备自带净化装置处理后排气管外排。

(四) 严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声设备为污水处理站设备、消防水泵、柴油发电机、冷却塔等辅助设备和生产线设备噪声。将主要生产设备均布置在封闭厂房车间内，进行隔声处理；选用低噪声设备，各生产设备设置基台减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施；建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

(五) 严格落实固体废物防治措施。项目营运期产生的固体废物废弃物主要包括一般固废、危险废物、生活垃圾和餐厨垃圾。药渣、收集粉尘、不合格产品等：暂存在密封车间内，收集后外卖有机肥厂。废包装材料、纯水制备环节废滤芯、废活性炭和 RO 膜等：收集暂存在车间内，定期交废品回收站。车间空气净化系统废滤网、餐厨垃圾、生活垃圾等：统一收集后交由专门的单位处理。污水处理污泥：经机械干化后定期外运广元市生活垃圾填埋场进行填埋。机修废物、废气处理废活性炭、实验室废试剂以及废试剂瓶、纯水制备废树脂等危险废物：维修房设置一处面积约 20m<sup>2</sup> 的危险废物暂存间（密封、分区暂存、设置围堰、重点防渗、张贴标识标牌）暂存后交由资质单位处理。

(六) 按照报告表提出的污染防治措施和本批复要求，规范建设各类污染物排放设施和暂存场地，设置明显警示牌等标识。

(七) 严格按照环保要求，结合实际制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案，避免因风险事故导致环境污染，确保环境安全。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或使用。

该项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。



自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

**五、**纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

**六、**区生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及运营期间的环境保护监督检查工作。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市生态环境局经开区分局

2023年7月18日





