

广元市青川生态环境局文件

广青环审〔2023〕8号

广元市青川生态环境局 关于四川省青川县骑马乡仰塘窝饰面用板岩 矿开采项目环境影响报告表的批复

四川恒建达建设工程有限公司：

你公司报送的《四川省青川县骑马乡仰塘窝饰面用板岩矿开采项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)和相关附件收悉。根据国家环境保护法律、法规和《报告表》评价结论。经我局研究，现批复如下。

一、项目主要建设内容及规模为：项目拟投资 600 万元，在青川县骑马乡仰塘窝开展饰面用板岩矿开采项目，该项目已取得广元市自然资源局颁发的采矿许可证，矿区中心地理坐标为：北纬 32° 34' 41"，东经 105° 24' 23"，矿区面积 0.058km²，开采深度+1000~+1110，开采矿种为饰面用板

岩，采用露天开采方式，开采规模为 4.5 万立方米/年。该项目取得了青川县发展和改革局出具的备案表（川投资备[2204-510822-04-01-439158]FGQB-0122 号）和林业部门许可。在落实《报告表》提出的环境保护措施后，对外环境的影响可减轻。综上，从环保角度分析，该项目环境风险可控，经批复后的《报告表》可作为该项目日常环境保护管理依据。

二、在建设和投入使用过程中，你公司应逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，健全各项污染防治设施，确保污染物达标。并须着重做好以下工作：

（一）严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。开采工作面设喷雾洒水装置进行降尘，采用带收尘装置的钻机打孔，铲装扬尘等采用喷雾降尘，表土及渣场采用不定时洒水、防尘布遮挡等防尘措施。

（二）严格落实《报告表》中提出的废水污染防治措施。弃渣场底部设置三级沉淀池（总容积 90m³）并铺设回用管线，收集的初期雨水和淋溶液经沉淀后作为矿区降尘洒水作业，不外排；办公生活区食堂产生废水经隔油池（2m³）处理后与其他生活污水一起经化粪池（10m³）处理后用于周边林地农肥。

（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。选用低噪声设备、基础减震、加强设备维护确保正常作业等措施，不得噪声扰民。

（四）严格落实《报告表》提出的固体废物处置措施。剥离表土就近堆放于矿区东北侧区域山沟地段的表土堆场

内，并采用遮阳网覆盖后撒播草种进行水土保持和复绿工作；矿渣、废石等清运至矿区东侧 50m 处的采场下部平缓地带弃渣场内，部分作为矿区及周边道路维护、部分作为项目区域农村基础设施（如房屋地基、堡坎、低洼地整治及河堤堤身回填等工程）建设进行综合利用，未能利用部分经分层压实处理，后期对弃渣场进行封场处理；生活垃圾分类收集后，由建设单位当天清运至当地垃圾中转站由当地环卫人员定期统一清运并处置；机械检修产生的危险废弃物暂存危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你公司应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。矿山建设和投产过程中，你公司应落实安全管理各项规定。

四、项目开工建设时，需及时向广元市青川生态环境保护综合行政执法大队报告。请广元市青川生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理。

广元市青川生态环境局

2023年5月5日



信息公开选项：主动公开

广元市青川生态环境局办公室

2022年5月5日印发
