

广元市青川生态环境局文件

广青环审〔2024〕1号

广元市青川生态环境局 关于青川县建峰镇青峰村石灰岩矿采选工程 (重新报批)环境影响报告表的批复

四川交建材料科技有限公司:

你公司报送的《青川县建峰镇青峰村石灰岩矿采选工程(重新报批)环境影响报告表》(以下简称《报告表》)和相关附件收悉。根据国家环境保护法律、法规和《报告表》评价结论。经我局研究,现批复如下。

一、该项目主要建设内容及规模为:项目拟投资43566.95万元,在建峰镇青峰村以露天开采方式,开采规模为300万吨/年,并配套建设1#加工厂(园区内),加工规模为300万吨/年。项目采矿许可证证号:C5108002021077150152347,开采矿种

为建筑石料用灰岩。原项目于 2022 年 6 月编制了《青川县建峰镇青峰村石灰岩矿采选工程环境影响报告表》，于 2022 年 06 月 22 日取得批复，批文号“广青环审〔2022〕4 号”，本次环评为项目开采、加工规模发生重大变动，重新报批。

在落实《报告表》提出的环境保护措施后，对外环境的影响可减轻。综上，从环保角度分析，该项目环境风险可控，经批复后的《报告表》可作为该项目日常环境保护管理依据。

二、在设计、建设和投入使用过程中，你公司应逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，健全各项污染防治设施，减轻对周围环境影响。并须着重做好以下工作：

（一）严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。矿山开采区：在开采工作面设置雾炮机，采取湿法作业，潜孔钻自带干式除尘装置（布袋除尘器）；严格落实矿山爆破技术规范要求，在确保安全的前提下，可在爆破前向预爆破矿体充分洒水、孔隙注水、水封爆破，爆破后采用高压水枪压尘；排土场表土堆放过程中通过采用不定时洒水，增大其含水率，降低起尘量，同时项目堆场设防尘网遮挡，对临时排土场表面进行压实，覆盖防尘网。

加工区：加工厂原矿堆场设置三面围挡（封闭的墙体高度不低于原矿堆放高度）+上方彩钢顶棚；成品库全封闭，并设置喷淋管洒水降尘；厂区设置进出车辆清洗设施；在受料仓上面采用雾炮机进行洒水降尘；对各破碎、筛分环节设置封闭厂房，并在破碎、筛分、选粉车间设置密闭抽尘罩，产生的粉尘分别通过抽尘罩收集后经密闭管道进入脉冲布袋除尘器进行处理后再通过

15m 高排气筒排放；项目对皮带输送过程中产生的粉尘进行收集后通过密闭管道进入布袋除尘器处理后通过 1 根 15m 排气筒排放；装车落料产生的粉尘通过密闭收集后经顶部单机除尘器（共设置 5 套单机除尘器，每 2 台散装机设置 1 台）处理后排放（排放高度不低于 27m）；筒仓顶部设置单机除尘器（2 个筒仓各设置 1 个）对筒仓粉尘进行处理后通过除尘器顶部排气口排放（高度为不低于 20m）。

项目采场、加工厂及运输道路均需要采取定期、不定期洒水降尘措施，运输车辆须篷布遮盖，防抛洒。厨房须安装油烟净化设施，减少油烟直排外环境。

（二）严格落实《报告表》中提出的废水污染防治措施。开采区初期雨水经截排水沟收集进入沉砂池处理后回用于洒水降尘，不外排；排土场淋溶水收集进入沉砂池处理后回用于洒水降尘，不外排；加工厂初期雨水及洗车废水：经沉淀池处理后循环使用或用于洒水降尘，不外排；加工厂生活污水经隔油池、预处理池处理后排入园区污水管网进入庄子上污水处理厂处理；采矿区生活污水经化粪池预处理池处理后定期清掏用于林灌；办公区生活污水排入建峰镇市政管网。

（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。矿山爆破委托有资质的爆破公司进行，夜间不得爆破作业；加工厂采取消声、减振、厂房隔声措施；车辆运输中采取限速行驶，禁止鸣笛措施，夜间不运输。加强噪声管理，合理安排作业时间，加工厂夜间不生产。

（四）严格落实《报告表》提出的固体废物处置措施。

剥离表土暂存于建峰镇建峰村小青湾矿产品加工尾泥堆放场，用于后期复绿；除尘器收集粉尘集中收集后暂存于粉料筒仓内可作为粉砂外售，不得随意堆放造成二次污染；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运处理；污泥定期清掏，规范外运堆置，用于后期临时用地复耕；沉淀池沉渣定期清掏外运建峰镇建峰村小青湾矿产品加工尾泥堆放场；餐厨垃圾及废油脂定期进行清掏，妥善处置；废机油、含油棉布及手套类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。

(五)项目应按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣、废石严格按照规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。按报告表要求根据不同时段分别落实生态恢复措施，对破坏的林地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，应结合区域环境特点，对工业场地等全面进行生态恢复，植被恢复尽量利用当地乡土树种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

三、本项目矿山和加工厂区域内不设置柴油储存设施、不设置炸药库，如今后投运中需增加柴油储存设施和炸药库，需另行报批环评手续。

四、项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

你公司应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，公开相关信息，接受社会监督。

五、项目开工建设时，需及时向广元市青川生态环境保护综合行政执法大队报告。请广元市青川生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理。

广元市青川生态环境局

2024年1月15日



信息公开选项：主动公开

广元市青川生态环境局办公室

2024年1月15日印发
