

广利环审〔2024〕12号

广元市利州生态环境局 关于《广元市利州区西北河同心村段山洪沟治理 工程环境影响报告表》的批复

广元市利州区利远水务投资有限公司：

你单位报送的《广元市利州区西北河同心村段山洪沟治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于广元市利州区河西街道同心村。建设内容及规模为：河道综合治理长度3.3km，其中新建堤防1460.74m，清淤疏浚4处，共计清淤面积18878m²。工程总投资1331.93万元，其中环保投资80.98万元。

本项目为河道治理项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第二项“水利”的中“3.防洪提升工程”内容，符合国家现行产业政策。项目取得了《广元市利州区水利局关于广元市利州区西北河同心村段山洪沟治理工程初步设计报告的批复（广利水〔2024〕44号）》。

严格落实报告表提出的环境保护措施，确保项目污染物达

标排放、环境风险可控，该项目建设从环保角度可行，我局原则同意报告表环境影响评价总体结论。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设和运营管理中应重点做好的工作

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部环境管理机构、人员等工作。严格按照报告表有关要求，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放，控制和减小施工对周边生态环境的不利影响。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化各项水污染防治措施。加强施工管理和废水处置，做好防护措施。施工废水经沉淀处理后用于工地洒水降尘和施工回用水；基坑排水利用水泵将基坑、围堰中的水抽至沉淀池，经沉淀后回用于工地洒水降尘和工程回用水；生活污水利用工地附近现有的卫生收集设施收集处理。

（三）严格按照报告表要求，落实并优化各项大气污染防治措施。加强施工管理，施工现场封闭，开挖土石方及时回填，采取洒水降尘、堆场覆盖、运输车辆遮盖限速等措施。

（四）严格按照报告表要求，加强固体废物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理，严格按有关技术规范 and 规定落实各

项防范措施。生活垃圾收集后由环卫部门清运处理，弃土石方、疏浚物用于自身填筑及堤后回填，建筑垃圾运至政府指定的建渣场堆放。

（五）严格按照报告表要求，落实噪声污染防治措施。选用效率高、噪声低的机械设备，产噪设备采取消声防振措施。加强设备维修保养，确保设备良好运转，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求。

（六）严格按照报告表要求，落实水生生态保护措施。禁止生活污水、施工废水、机械油污、固体废弃物和生活垃圾进入水体。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。你单位应将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及

竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，请利州生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

广元市利州生态环境局

2024年5月10日

抄送：利州生态环境保护综合行政执法大队
